

# PROPOSAL PEMBANGUNAN MASJID AL-IKHLASH



Sekretariat : Perumahan Vila Mutiara Cikarang I Blok A RT.013 RW.007  
Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi – Jawa Barat 17550  
[www.masjidalikhlash.com](http://www.masjidalikhlash.com) / [www.dkmalikhlash.weebly.com](http://www.dkmalikhlash.weebly.com)  
Contact Person : Bapak Sarwadi (Hp. 0812 9854 6473)



# Panitia Pembangunan Masjid Al-Ikhlash

Sekretariat : Perumahan Vila Mutiara Cikarang I Blok A RT.013 RW.007 Desa Ciantra  
Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi – Jawa Barat 17550, Hp. 0812 9854 6473

Nomor : 001/PPMA/X/2018  
Hal : Permohonan Bantuan Dana  
Lampiran : 1 bendel proposal

Bekasi, 27 Rabiul Akhir 1439H / 15 Januari 2018

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu/Saudara/i

.....  
Di Tempat

*Bismillahirrohmanirrohim,  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji bagi Allah SWT, serta salam dan shalawat semoga selalu dianugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga, sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Masjid Al-Ikhlash telah berdiri lebih dari satu dasarwarsa dimana kondisi saat ini bangunan yang ada sudah tidak lagi dapat menampung jumlah jamaah yang terus bertambah untuk melaksanakan ibadah di Masjid Al-Ikhlash. Dilandasi keinginan untuk memberikan pelayanan terbaik untuk jamaah agar dapat melaksanakan ibadah dengan khusyu' dan nyaman, serta agar dapat mengoptimalkan peran Masjid sebagai benteng dan pusat pembinaan mental spiritual dan akhlak seluruh warga RT.013 Vila Mutiara Cikarang I dan masyarakat pada umumnya. Maka, pengurus DKM Al-Ikhlash dengan mengharap ridho dari Allah SWT memutuskan untuk melakukan pembangunan Masjid Al-Ikhlash dimulai dengan membentuk Panitia Pembangunan Masjid Al-Ikhlash.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini kami mengharapkan kiranya Bapak/Ibu/Saudara/i berkenan memberikan dukungan untuk dapat membantu pendanaan pembangunan Masjid Al-Ikhlash. Semoga upaya ini mendapat bimbingan dan tuntunan dari Allah SWT, sehingga dapat segera selesai sesuai harapan pengurus dan jamaah semuanya.

Kami ucapkan *jazakallahu khoiron katsiro* atas semua dukungan yang diberikan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat berganda dan menjadi amalan yang kekal kepada Bapak/Ibu/Saudara/i semuanya, Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Panitia Pembangunan Masjid Al-Ikhlash

  
**Sarwadi**  
Ketua



  
**Faisyal**  
Sekretaris

Mengetahui,  
DKM Al-Ikhlash

  
**Sarman**  
Ketua



## Panitia Pembangunan Masjid Al-Ikhlash

Sekretariat : Perumahan Vila Mutiara Cikarang I Blok A RT.013 RW.007 Desa Ciantra  
Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi – Jawa Barat 17550, Hp. 0812 9854 6473

---

*“Barang siapa yang membangun masjid  
(karena mengharap wajah Allah),  
Allah akan membangunkan bangunan  
yang semisalnya di surga”*

*(Sahih Al Bukhari & Muslim)*





# Panitia Pembangunan Masjid Al-Ikhlah

Sekretariat : Perumahan Vila Mutiara Cikarang I Blok A RT.013 RW.007 Desa Ciantra  
Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi – Jawa Barat 17550, Hp. 0812 9854 6473

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



## PENDAHULUAN

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapat petunjuk dan perlindungan-Nya, Aamiin.

Masjid Al-Ikhlah merupakan sebuah Masjid sederhana yang dibangun di atas lahan fasilitas umum (fasum) di Perumahan Vila Mutiara Cikarang I Blok A. Bangunan Masjid seluas ± 210 m<sup>2</sup> mulai dibangun pada tahun 2003 melalui sumbangan tanah fasum dari pengembang dan dana swadaya masyarakat.

Sebagai salah satu Masjid yang berada di lingkungan perumahan Vila Mutiara Cikarang I, Masjid Al-Ikhlah menjadi sarana ibadah bagi ±160 KK yang beragama Islam, warga muslim sekitarnya, serta masyarakat yang sedang dalam perjalanan yang melintas di Perumahan Vila Mutiara Cikarang.

Dari sisi kegiatan dakwah keislaman, Masjid Al-Ikhlah cukup intensif melakukan berbagai syiar agama baik kegiatan rutin maupun acara peringatan hari besar Islam lainnya, diantaranya yaitu :

1. Sholat fardlu berjamaah dan sholat Jum'at.
2. Pengajian Kamis malam ba'da sholat Isya
3. Tahfidz Al-Qur'an Jum'at ba'da sholat Subuh
4. Taklim Sabtu pagi ba'da sholat Subuh
5. Taklim Sabtu Sore ba'da sholat Ashar khusus Akhwat
6. Kegiatan Pesantren Ramadhan anak-anak
7. Khotmil Qur'an
8. Kegiatan sosial Santunan Yatim Dhu'afa, Zakat Maal & Fitrah
9. Pelatihan-pelatihan
10. Peringatan hari besar Islam antara lain ; sholat led, penyembelihan hewan Qurban, Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra' Mi'raj, Tahun baru Islam dan lain-lain.



# Panitia Pembangunan Masjid Al-Ikhlah

Sekretariat : Perumahan Vila Mutiara Cikarang I Blok A RT.013 RW.007 Desa Ciantra  
Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi – Jawa Barat 17550, Hp. 0812 9854 6473



## LATAR BELAKANG

Rasulullah SAW mengingatkan bahwa sebaik-sebaiknya sholat di rumah ialah sholat yang dikerjakan di rumah kecuali sholat fardlu. Sholat fardlu lebih utama dikerjakan di masjid secara berjamaah. Hal ini menunjukkan pentingnya masjid sebagai sarana ibadah. Orang-orang yang terikat hatinya dengan masjid termasuk golongan orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah SWT di hari kiamat, demikian dijelaskan Rasulullah dalam salah satu sabdanya.

Pengadaan masjid termasuk salah satu investasi amal yang akan mengalirkan pahala terus menerus bagi orang-orang yang berinfak untuk membangunnya. Karena hal ini merupakan salah satu dari tiga amal yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW : *"Apabila anak adam meninggal dunia, maka putuslah segala amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu: sedekah jariah (termasuk membangun Masjid), ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shaleh yang mendoakan kedua orang tuanya"* (HR. Muslim).

Sejarah pembangunan Masjid Al-Ikhlah pada tahun 2003 dapat dibilang seadanya dengan kualitas secukupnya. Ruang utama sholat dengan luas  $\pm 35 \text{ m}^2$  hanya dapat menampung jamaah maksimal 60 orang ikhwan sedangkan akhwat menempati area samping Masjid yang masih kurang nyaman dan kapasitasnya yang kurang memadai. Terlebih lagi saat pelaksanaan ibadah sholat Jum'at setiap pekannya, jamaah yang melaksanakan sholat Jum'at membludak sampai memakai fasilitas jalan sekitar Masjid dan harus merasakan teriknya panas matahari. Membludaknya jamaah sholat ini disebabkan karena Masjid Al-Ikhlah di kelilingi ruko-ruko sentra niaga dan industri sehingga banyak pekerja yang melaksanakan ibadah sholat Jum'at di Masjid Al-Ikhlah.

Dilandasi keinginan untuk memberikan pelayanan terbaik untuk jamaah agar dapat melaksanakan ibadah dengan khusus' dan nyaman, serta agar dapat mengoptimalkan peran Masjid sebagai benteng dan pusat pembinaan mental spiritual dan akhlak seluruh warga RT.013 Vila Mutiara Cikarang I dan masyarakat pada umumnya. Maka, pengurus DKM Al-Ikhlah dengan mengharap ridho dari Allah SWT memutuskan untuk melakukan pembangunan Masjid Al-Ikhlah dimulai dengan membentuk Panitia Pembangunan Masjid Al-Ikhlah.



# Panitia Pembangunan Masjid Al-Ikhlah

Sekretariat : Perumahan Vila Mutiara Cikarang I Blok A RT.013 RW.007 Desa Ciantra  
Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi – Jawa Barat 17550, Hp. 0812 9854 6473



## MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dilakukannya pembangunan Masjid Al-Ikhlah adalah membangun rumah ibadah yang representatif bagi umat islam sebagai upaya yang ditujukan untuk :

1. Memfasilitasi dan memberikan kenyamanan kepada umat dalam beribadah khususnya dimusim-musim penghujan.
2. Memberikan sarana bagi umat untuk berinfak di jalan Allah SWT dengan menyisihkan hartanya sebagai amal infak shodaqoh jariyah.
3. Menjadikan Masjid sebagai pusat aktifitas umat termasuk dakwah amal ma'ruf nahi munkar serta sarana pendidikan menuntuk ilmu agama.
4. Meningkatkan dan mengiatkan partisipasi aktif masyarakat khususnya umat muslim dari seluruh jamaah Masjid, lingkungan RT/RW sekitar, dalam hal da'wah, pembinaan aktifitas sosial sehingga meningkatkan keimanan dan terciptanya kehidupan masyarakat yang islami dengan ketaqwaan dan terbina ukhuwah diantara sesama warga (keshalehan sosial)



## DESAIN PEMBANGUNAN MASJID

Rencana pembangunan Masjid Al Al-Ikhlah adalah dengan mengoptimalkan seluruh luas tanah fasilitas umum (fasum) seluas  $\pm 210 \text{ m}^2$  untuk kegiatan memberikan kenyamanan kepadah jamaah untuk beribadah. Adapun desain pembangunan Masjid Al Al-Ikhlah adalah sebagai berikut : (Desain terlampir)

Luas Bangunan & kapasitas :

- Lantai 1 : 205 m 2, kapasitas  $\pm 212$  orang
- Lantai 2 : 205 m 2, kapasitas  $\pm 212$  orang
- Total : 410 m 2, kapasitas  $\pm 424$  orang

Fasilitas dan sarana penunjang :

Tempat Wudhu, Toilet, Sekretariat, Gudang.



## RENCANA ANGGARAN BIAYA

Dalam melaksanakan pembangunan Masjid Al-Ikhlah menjadi 2 lantai pada kesempatan ini, panitia telah membuat rencana anggaran biaya dengan total biaya sebesar **Rp. 1.402.380.495,39**. Adapun detail rencana anggaran biaya terlampir



# Panitia Pembangunan Masjid Al-Ikhlah

Sekretariat : Perumahan Vila Mutiara Cikarang I Blok A RT.013 RW.007 Desa Ciantra  
Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi – Jawa Barat 17550, Hp. 0812 9854 6473



## SUMBER DANA

Dalam rangka menyukseskan program pembangunan masjid Al-Ikhlah, panitia berupaya untuk menghimpun dana dari beberapa sumber sebagai berikut :

1. Wakaf tunai donatur
2. Penyebaran kupon wakaf dan infaq kepada masyarakat
3. Iuran tetap jamaah warga Vila Mutiara Cikarang Blok A RT.013 RW.007
4. Paket lelang bangunan masjid
5. Proposal bantuan dana ke lembaga pemerintahan, perusahaan dan lain-lain
6. Proposal online melalui media sosial dan website  
[www.dkmalikhlah.weebly.com](http://www.dkmalikhlah.weebly.com) dan [www.masjidalikhlah.com](http://www.masjidalikhlah.com)

Dana wakaf, infaq dan bantuan dari Bapak/Ibu/Saudara/i semua dapat ditransfer melalui rekening sebagai beriku :

**Bank BJB Syariah, KCP Lippo Cikarang**  
**Nomor rekening 5410201016850**  
**An. Masjid Al-Ikhlah**



## SUSUNAN PANITIA

Dalam pelaksanaa pembangunan Masjid Al Al-Ikhlah telah dibentuk suatu susunan panitia dengan di ketuai oleh Bapak Sarwadi dan untuk struktur personel lengkap dapat dilihat dalam lampiran.



## PENUTUP

Pada bagian penutup ini, panitia pembangunan Masjid Al Al-Ikhlah mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendermakan baik harta, pikiran maupun tenaga, dimana kesemua itu tidak lain kita berharap akan menjadi catatan amal kebaikan dan penolong kita pada hari kiamat nanti. Insy Allah ini semua akan menjadi amal yang pahalanya senantiasa mengalir hingga kita di alam kubur.

Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan keluasan dan keberkahan rezeki kepada kita semua sehingga kita semua dapat melakukan amal sholeh yang akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul qiyamah. Aamiin.



# Panitia Pembangunan Masjid Al-Ikhlah

Sekretariat : Perumahan Vila Mutiara Cikarang I Blok A RT.013 RW.007 Desa Ciantra  
Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi – Jawa Barat 17550, Hp. 0812 9854 6473


## Lembar Pengesahan

Bekasi, 27 Robiul Akhir 1439H / 15 Januari 2018  
Panitia Pembangunan Masjid Al-Ikhlah

  
**Sarwadi**  
Ketua



  
**Faisyal**  
Sekretaris



Firdaus Nurdin

Mengetahui,  
Ketua RT.013



Jumadi

Ketua DKM Al-Ikhlah



Sarman





# Panitia Pembangunan Masjid Al-Ikhlash

Sekretariat : Perumahan Vila Mutiara Cikarang I Blok A RT.013 RW.007 Desa Ciantra  
Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi – Jawa Barat 17550, Hp. 0812 9854 6473

## Lampiran I : Desain Pembangunan Masjid Al-Ikhlash





# Panitia Pembangunan Masjid Al-Ikhlash

Sekretariat : Perumahan Vila Mutiara Cikarang I Blok A RT.013 RW.007 Desa Ciantra  
Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi – Jawa Barat 17550, Hp. 0812 9854 6473

## Lampiran II : Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Masjid Al-Ikhlash

NO.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
<b>A</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				
1	Dokumentasi Kegiatan	dok	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2	Pengadaan Air Kerja/ Listrik Kerja	ls	8,00	500.000,00	4.000.000,00
3	Pek. Bongkaran Bangunan lama	ls	1,00	7.500.000,00	7.500.000,00
4	Pek. Pembersihan Lapangan dan Perataan	m <sup>2</sup>	204,70	20.000,00	4.094.000,00
5	Pek. Pengukuran dan Bouwplank	m <sup>1</sup>	58,00	92.300,00	5.353.400,00
6	Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi	ls	8,00	1.000.000,00	8.000.000,00
	<b>Jumlah Harga Pekerjaan A</b>				<b>30.447.400,00</b>
<b>B</b>	<b>PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH</b>				
1	Pek. Galian Tanah untuk Pondasi Telapak dan Tie Beam	m <sup>3</sup>	59,41	78.700,00	4.675.173,50
2	Pek. Urugan Pasir Dibawah Pondasi Telapak	m <sup>3</sup>	1,29	229.500,00	295.137,00
3	Pek. Lantai Kerja, Beton Mutu K-100	m <sup>3</sup>	1,29	1.081.100,00	1.390.294,60
4	Pek. Pondasi Telapak Uk 120x120	m <sup>3</sup>	6,48	4.193.200,00	27.171.936,00
5	Pek. Kolom Pedestal Type K1, 30x40	m <sup>3</sup>	2,16	5.406.700,00	11.678.472,00
6	Pek. Tie Beam Type TB1 20x40	m <sup>3</sup>	6,66	4.416.300,00	29.430.223,20
7	Pek. Tie Beam Type TB2 20x30	m <sup>3</sup>	0,42	4.416.300,00	1.854.846,00
8	Pek. Urugan Tanah Kembali	m <sup>3</sup>	14,85	26.200,00	389.102,75
9	Pek. Pasangan Batu Kali	m <sup>3</sup>	18,74	1.044.400,00	19.574.667,00
	<b>Jumlah Harga Pekerjaan B</b>				<b>96.459.852,05</b>
<b>C</b>	<b>PEKERJAAN STRUKTUR ATAS</b>				
	<b>Lantai Satu, Elevasi ± 0.00 s. d. +3,80</b>				
1	Pek. Kolom Type K1 40x40	m <sup>3</sup>	10,80	4.524.700,00	48.866.760,00
2	Pek. Kolom Type K1 30x30	m <sup>3</sup>	6,08	4.524.700,00	27.487.552,50
3	Pek. Kolom Type K1 20x20	m <sup>3</sup>	2,40	5.587.100,00	13.409.040,00
4	Pek. Balok Praktis uk 15x15	m <sup>3</sup>	1,80	6.311.900,00	11.361.420,00
5	Pek. Balok Type B1 30x60	m <sup>3</sup>	8,57	4.349.800,00	37.269.086,40
6	Pek. Balok B2 20x40	m <sup>3</sup>	4,34	4.607.000,00	20.012.808,00
7	Pek. Plat Lantai 2 , t = 12 cm	m <sup>3</sup>	20,83	4.584.500,00	95.473.129,40
8	Pek. Tangga	m <sup>3</sup>	2,03	4.897.600,00	9.917.640,00
	<b>Jumlah Harga Pekerjaan C</b>				<b>263.797.436,30</b>



# Panitia Pembangunan Masjid Al-Ikhlas

Sekretariat : Perumahan Vila Mutiara Cikarang I Blok A RT.013 RW.007 Desa Ciantra  
Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi – Jawa Barat 17550, Hp. 0812 9854 6473

NO.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
<b>D</b>	<b>PEKERJAAN ATAP</b>				
1	Pek. Balok B3 25x50	m <sup>3</sup>	6,73	5.142.700,00	34.584.657,50
2	Pek. Balok B4 20x35	m <sup>3</sup>	5,28	4.607.000,00	24.315.746,00
3	Pek. Plat Lantai 3 , t = 11 cm	m <sup>3</sup>	23,30	4.597.600,00	107.124.999,52
4	Pek. Kubah	bh	1,00	55.000.000	55.000.000,00
	<b>Jumlah Harga Pekerjaan D</b>				<b>221.025.403,02</b>
<b>E</b>	<b>PEKERJAAN DINDING</b>				
1	Pek. Pasangan Bata Merah	m <sup>2</sup>	441,55	136.500,00	60.271.575,00
2	Pek. Pelesteran Dinding	m <sup>2</sup>	883,10	73.000,00	64.466.300,00
3	Pek. Acian Dinding	m <sup>2</sup>	883,10	41.800,00	36.913.580,00
4	Railling Tangga	m <sup>1</sup>	18,00	850.000,00	15.300.000,00
	<b>Jumlah Harga Pekerjaan E</b>				<b>176.951.455,00</b>
<b>F</b>	<b>PEKERJAAN PINTU dan JENDELA</b>				
1	Pek. Pasangan Kusen+Pintu Type P1	unit	7,00	4.050.000,00	28.350.000,00
2	Pek. Pasangan Kusen+Jendela Type J1	unit	18,00	3.400.000,00	61.200.000,00
3	Pek. Pasangan Kusen+Jendela Type J2	unit	2,00	1.450.000,00	2.900.000,00
4	Pek. Pintu Toilet lengkap	unit	3,00	1.500.000,00	4.500.000,00
	<b>Jumlah Harga Pekerjaan F</b>				<b>96.950.000,00</b>
<b>G</b>	<b>PEKERJAAN PLAFOND</b>				
1	Pek. Plafond Gypsum	m <sup>2</sup>	401,14	167.020,00	66.998.402,80
2	Pek. List Plafond Gypsum	m <sup>2</sup>	268,20	20.000,00	5.364.000,00
	<b>Jumlah Harga Pekerjaan G</b>				<b>72.362.402,80</b>
<b>H</b>	<b>PEKERJAAN PELAPIS LANTAI dan DINDING</b>				
1	Pek. Urugan Pasir Dibawah Pelapis Lantai, t = 5 cm	m <sup>3</sup>	10,59	229.500,00	2.430.634,50
2	Pek. Pelapis Lantai, Granit 60x60	m <sup>2</sup>	398,18	402.840,00	160.404.039,72
3	Pek. Step Nosing, Granit 10x60	m <sup>1</sup>	37,50	100.000,00	3.750.000,00
4	Pek. Keramik Dinding Toilet uk. 30x60	m <sup>2</sup>	54,60	299.700,00	16.363.620,00
4	Pek. Pelapis Lantai, Granit 30x30	m <sup>2</sup>	9,00	303.000,00	2.727.000,00
	<b>Jumlah Harga Pekerjaan H</b>				<b>185.675.294,22</b>



# Panitia Pembangunan Masjid Al-Ikhlah

Sekretariat : Perumahan Vila Mutiara Cikarang I Blok A RT.013 RW.007 Desa Ciantra  
Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi – Jawa Barat 17550, Hp. 0812 9854 6473

NO.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN FINISHING</b>				
1	Pek. Pengecatan Dinding, Cat Interior	m <sup>2</sup>	718,05	35.000,00	25.131.750,00
2	Pek. Pengecatan Dinding Exterior	m <sup>2</sup>	220,05	65.000,00	14.303.250,00
3	Pek. Pengecatan Plafond	m <sup>2</sup>	401,14	26.800,00	10.750.552,00
	<b>Jumlah Harga Pekerjaan I</b>				<b>50.185.552,00</b>
<b>J</b>	<b>PEKERJAAN INTERIOR</b>				
1	Pek. Relling besi	m <sup>1</sup>	18,10	850.000,00	15.385.000,00
2	Pek. Ornamen Pengimaman	ls	1,00	50.000.000,00	50.000.000,00
	<b>Jumlah Harga Pekerjaan J</b>				<b>65.385.000,00</b>
<b>K</b>	<b>PEKERJAAN MEKANIKAL dan ELEKTRIKAL</b>				
<b>1</b>	<b>PEKERJAAN MEKANIKAL STANDAR</b>				
1	Pek. Instalasi Pipa Drainase 4"	m <sup>1</sup>	49,00	104.400,00	5.115.600,00
2	Pek. Instalasi Pipa Drainase 3"	m <sup>1</sup>	126,00	88.900,00	11.201.400,00
3	Pek. Instalasi Air Bersih	m <sup>1</sup>	70,00	23.100,00	1.617.000,00
4	Pek. Kran Air	bh	14,00	200.000,00	2.800.000,00
5	Pek. Roof drain	bh	6,00	150.000,00	900.000,00
6	Pek. Floor drain	bh	7,00	250.000,00	1.750.000,00
7	Pek. Kloset jongkok	bh	3,00	250.000,00	750.000,00
8	Pek. Bak Air Fiber	bh	3,00	450.000,00	1.350.000,00
9	Pek Torn Air Kapasitas 1500 L	bh	2,00	2.500.000,00	5.000.000,00
10	Pek. Septicktank dan Rembesan 2 X 1,5 X 1.5M	bh	1,00	12.546.800,00	12.546.800,00
11	Pek. Pompa Air	bh	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
<b>2</b>	<b>PEKERJAAN ELEKTRIKAL STANDAR</b>				
1	Pek. Tambah Daya	bh	1,00		-
2	Pek. Instalasi penerangan & Daya/titik	bh	49,00	210.000,00	10.290.000,00
3	Pek. Instalasi AC	bh	12,00	250.000,00	3.000.000,00
4	Pek. Sound sistem	Lot	1,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5	Pek. AC	bh	12,00	4.500.000,00	54.000.000,00
6	Pasang box panel MCB	bh	2,00	120.000,00	240.000,00
7	Pasang MCB 6 Ampere / 220 V	bh	6,00	110.000,00	660.000,00
8	Pasang titik lampu downlight	bh	37,00	216.200,00	7.999.400,00
9	pasang titik saklar ganda	bh	7,00	49.700,00	347.900,00
10	pasang titik saklar tunggal	bh	5,00	35.000,00	175.000,00
11	Pasang titik stop kontak	bh	8,00	49.700,00	397.600,00
	<b>Jumlah Harga Pekerjaan K</b>				<b>143.140.700,00</b>
<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>1.402.380.495,39</b>





# Panitia Pembangunan Masjid Al-Ikhlash

Sekretariat : Perumahan Vila Mutiara Cikarang I Blok A RT.013 RW.007 Desa Ciantra  
Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi – Jawa Barat 17550, Hp. 0812 9854 6473

## Lampiran III : Susunan Panitia Pembangunan Masjid Al-Ikhlash

Posisi Panitia	Nama
Pelindung	: 1. Kepala Desa Ciantra Cikarang Selatan 2. Ketua RW. 007 Desa Ciantra 3. Ketua RT. 013 Desa Ciantra
Penanggung Jawab	: Bapak Sarman (Ketua DKM Al-Ikhlash) Bapak H. Ade Saefurrohman (Penasehat DKM Al-Ikhlash)
Ketua Panitia	: Bapak Sarwadi
Sekretaris	: 1. Bapak Faisyal 2. Bapak Edi Suprianto
Bendahara	: 1. Bapak I Wayan PS 2. Bapak Hendrawan
Sie. Humas	: Koordinator : Bapak Teguh Suharyadi 1. Bapak Naruh 2. Bapak Basuki 3. Bapak Supomo 4. Bapak Roni Alexander S 5. Koordinator gang
Sie. Penggalangan Dana	: Koordinator : Bapak Edi Suwito 1. Bapak H. Aris Hidayat 2. Bapak Nurhalim Anwar 3. Bapak Fajar Arianto 4. Bapak Sigit Budi S 5. Bapak H. Sugiyadi 6. Bapak H. Khanama Hery
Sie. Pelaksana Teknis	: Koordinator : Bapak Tatang Suistiyo M 1. Bapak Andi Sucipto 2. Bapak Nurudin 3. Bapak Sidik
Sie. Umum	: Koordinator : Bapak Heru Setiawan 1. Bapak Naruh 2. Bapak Joko Purwanto 3. Bapak Rusnadi 4. Bapak Sariman



# Panitia Pembangunan Masjid Al-Ikhlah

Sekretariat : Perumahan Vila Mutiara Cikarang I Blok A RT.013 RW.007 Desa Ciantra  
Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi – Jawa Barat 17550, Hp. 0812 9854 6473

## Lampiran IV : Dokumentasi Kegiatan-Kegiatan Masjid Al-Ikhlah

- Pelaksanaan Sholat Jum'at



- Pelaksanaan Sholat Subuh



- Pengajian Forum Komunikasi Dewan Kemakmuran Masjid (FK-DKM) Desa Ciantra



- Tahfidz Al-Qur'an Jum'at ba'da sholat Subuh







# Panitia Pembangunan Masjid Al-Ikhlash

Sekretariat : Perumahan Vila Mutiara Cikarang I Blok A RT.013 RW.007 Desa Ciantra  
Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi – Jawa Barat 17550, Hp. 0812 9854 6473

- Pengajian Kamis malam ba'da sholat Isya & Taklim Sabtu pagi ba'da sholat Subuh



- Taklim Sabtu Sore (Khusus Akhwat)

